

Økonomiudvalgsrådet

20 FEB. 1984

dagsorden pkt 7.

Notat vedr. mulighederne for etablering af projekt "Sikringsrum".

Foranlediget af Civilforsvaret i Hirtshals, Hjørring og Sindal, Hjørring, Hirtshals og Sindal kommuner er nærværende notat udarbejdet med det formål at undersøge mulighederne for etablering af projekt "Sikringsrum" med deltagelse af ovennævnte parter og Nordjyllands amtskommune.

I beskrivelsen søges følgende forhold beskrevet:

- Formål
- Arbejdsbeskrivelse
- Beskæftigelseseffekt
- Organisation
- Økonomi
- Perspektiv.

Formål.

Projektet har følgende formål:

- at beskæftige langtidsledige i henhold til lov om arbejdstilbud til arbejdsledige,
- at registrere kapaciteten af offentlige og private sikringsrum, der kan tænkes at supplere offentlige beskyttelsesrum.

### Arbejdsbeskrivelse.

Projektet udføres som en kælderanalyse beskrevet i de i 1968 af civilforsvarsstyrelsen udarbejdede retningslinier for forsvarsmæssig byanalyse.

Kælderanalysens formål kan bl.a. være,

- 1) at tilvejebringe en summarisk oversigt over forekomsten af kælderlokaliteter i bebyggede områder i relation til antallet af personer i det pågældende område, og
- 2) analyse af den beskyttelse som kældrene yder mod gammastråling fra radioaktivt nedfald. Kælderanalysen kan anvendes ved en række planlægningsopgaver, herunder spørgsmålet om hensigtsmæssig placering af nye offentlige beskyttelsesrum.

Kælderanalysen består af en vurdering af bebyggede områdets kælderkapacitet og en bestemmelse af kældrenes beskyttelsesfaktor.

Kælderkapacitetsvurderingen vedrører det antal personer, der kan opholde sig i kælderen. Analysen omhandler kælderens beliggenhed og størrelsesforhold. Beskyttelsesfaktoren er et mål for den beskyttelse, en kælder yder mod gammastråling fra radioaktivt nedfald. Murtykkelse og strålingsreduktion ved tag og etageadskillelse mm. skal registreres.

Kælderanalysen tænkes kun at omfatte offentlige og private sikringsrum til supplerende af offentlige beskyttelsesrum, herudover tænkes analysen kun gennemført i byområder (over 2500 indbyggere) og mindre byområder (over 500 indbyggere).

Civilforsvaret i Hirtshals, Hjørring og Sindal oplyser, at den potentielle sikringsrumskapacitet andrager plads til ca. 59.000 personer, men at man kun har rådighed over 26.000 pladser.

### Beskæftigelseseffekt.

Der beskæftiges 6 projektdeltagere og en projektleder. Projektlederen har til opgave at varetage de daglige ledelsesmæssige opgaver under ansvar overfor den projektansvarlige, jfr. afsnit om organisation. Projektlederen er håndværksuddannet (bygningsområdet) og er f.eks. derudover teknisk assistent eller teknisk tegner.

Øvrige projektdeltagere bør være faguddannet eller på anden vis fortrolig med måleredskaber mv. Af hensyn til planlægning og forberedelse af projektet ansættes teknisk tegner/assistent til dette arbejde.

### Organisation.

Der nedsættes en styregruppe, der højst afholder møde 2 gange om året. Styregruppen træffer alle beslutninger af principiel betydning for projektet. Alle øvrige styreopgaver af overordnet betydning for projektets gennemførelse varetages af civilforsvarsstyrelsen i Hirtshals, Hjørring og Sindal.

Styregruppen består af:

Beskæftigelseskonsulent Lars Hansen, Hjørring kommune,  
 - Henning Christensen, Sindal kommune,  
 Beskæftigelsesmedarbejder Ulrik Borup, Hirtshals kommune,  
 Repræsentant fra civilforsvarsstyrelsen,  
 Fuldmægtig Poul Knudsen, Nordjyllands amtskommune.

Kommunerne ansætter alle projektdeltagerne og er ansvarlig for løn- og alle øvrige ansættelsesforhold.

Civilforsvaret stiller lokaler til rådighed for projektet, således at der etableres en særlig analysegruppe i hver af kommunerne.

Økonomi.

Samtlige lønudgifter afholdes af ansættelseskommunen, og således at hver kommune ansætter mindst 2 projektdeltagere.

Drifts- og anlægsudgifter (1984):

Målebånd, tegneredskaber mm.	7.500 kr.
Porto, kopiering mm.	17.500 kr.
Kørsel	15.000 kr.

Amtskommunen afholder drifts- og anlægsudgifter på ialt 25.000 kr., medens kommunerne afholder udgifter til kørsel på 15.000 kr.

Alle udgifter herudover afholdes af civilforsvaret i Hirtshals, Hjørring og Sindal.

Perspektiv.

Projektet har foreløbig en varighed af 1 år. Det samlede færdige projekt forventes afsluttet i løbet af 3 år, og således at offentlige sikringsrum færdiggøres inden private sikringsrum registreres.